

здравейте.

Тест АЙ

ОФЕРТА ЗА ПРОЕКТ

Системна Оценка на BuildSmart

Ref: #a2989ab2

Преглед

Обхват на работа: Полагане на подови и стенни настилки
(Гранитогрес)

1. Въведение

Настоящият обхват на работа описва необходимите дейности за професионално изпълнение на полагане на подови и стенни настилки от гранитогрес в апартамент, находящ се в град София. Обектът е ново строителство (на шпакловка и замазка / БДС), което предполага подготвени основи, но изисква допълнителни мерки за осигуряване на качество и дълготрайност на настилките.

2. Подготовка на основата

Дейностите по подготовка включват цялостно почистване на всички повърхности, предвидени за полагане на настилки, от прах, отпадъци и други замърсявания. Ще бъде извършено грундиране на основата с подходящ строителен грунд, съгласно спецификациите на производителя. За осигуряване на идеално равна повърхност, ще бъде положена саморазливна замазка върху цялата площ от 80 кв.м., където ще се полага гранитогрес.

3. Хидроизолация на мокри помещения

В двете мокри помещения на обекта (бани и тоалетни) ще бъде изпълнена двуслойна еластична хидроизолация. Тя ще покрива подовете и стените до необходимата височина, с особено внимание към душ-зоните, които ще бъдат хидроизолирани до тавана или до горния край на плочките. Ще бъдат оформени хидроизолационни маншети около сифони, тръбни излази и уплътнителни ленти по всички вътрешни ъгли и по периферията на помещенията за осигуряване на максимална водоплътност.

****4. Полагане на гранитогрес****

Полагането на гранитогрес с голям формат ще бъде извършено върху обща площ от 80 кв.м. Настилката ще бъде редена по стандартен (прав) начин. За осигуряване на максимално сцепление и предотвратяване на кухини под плочките, ще бъде използвана техника на двойно лепене (buttering-floating) с висококачествено, гъвкаво лепило, специално предназначено за голям формат гранитогрес и подово отопление (ако има такова, Изпълнителят да верифицира). Ще бъдат използвани нивелационни системи за гарантиране на идеално равнинна повърхност и спазване на постоянна ширина на фугите.

****5. Фугиране****

След изсъхване на лепилото, всички положени плочки ще бъдат фугирани със стандартна циментова фугираща смес. Цветът на фугата ще бъде съгласуван с Възложителя. Фугирането ще се извърши прецизно, като всички фуги ще бъдат изцяло запълнени и почистени от излишна смес, осигурявайки гладка и естетична повърхност.

****6. Общи разпоредби и Условия****

*** **Достъп и Логистика:**** Осигурен е лесен достъп до обекта и работещ асансьор за транспортиране на материали, както и паркомясто за бус/контейнер. Изпълнителят е отговорен за ефективната организация на логистиката.

*** **Законосъобразност:**** Всички дейности трябва да бъдат изпълнени в стриктно съответствие с действащите български строителни норми, стандарти (БДС) и наредби, както и изискванията за безопасност на труда. Изпълнителят е длъжен да получи всички необходими разрешителни, ако такива се изискват за изпълнението на конкретните дейности, и да ги представи на Възложителя при поискване.

*** **Защита на Имуществото:**** Въпреки че не се изисква специално покриване на общите части на сградата, Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на имуществото на Възложителя и на общите части на сградата от повреди и замърсявания, произтичащи

от изпълнението на работите. Работната площадка следва да бъде поддържана чиста и организирана през целия период на изпълнение.

* **Почистване:** В обхвата на работа е включено финално почистване на работните зони от строителни отпадъци и опаковки, свързани с изпълнението на дейностите.

Обхват на работа за сухо строителство (Сухо строителство)

Настоящият документ описва изискванията и обхвата на работа за изпълнение на дейности по сухо строителство в апартамент, находящ се в София. Целта е да се осигури детайлна информация за изпълнителя, позволяваща точно оферирание без нужда от допълнителни изяснявания на основни въпроси.

1. Общо описание на проекта

Проектът включва изпълнение на сухо строителство в апартамент с обща подова площ 107 кв.м. Обектът е ново строителство, на етап „шпакловка и замазка“ (БДС). Общата площ за изграждане на сухо строителство е приблизително 30 кв.м. Включени са две мокри помещения (бани/тоалетни).

2. Детайлен обхват на дейностите

Изпълнителят е отговорен за цялостното изпълнение на следните дейности:

* **Изграждане на предстенни обшивки:** Монтаж на предстенни обшивки от влагоустойчив гипсокартон (зелен картон) в баните.

* **Изграждане на окачени тавани:** Монтаж на окачени тавани от влагоустойчив гипсокартон (зелен картон) в двете бани.

* **Изграждане на окачен таван в кухня:** Монтаж на окачен таван от стандартен гипсокартон над определена част от кухнята.

* **Сложни архитектурни форми:** Предвид наличието на сложни архитектурни форми, изпълнението на окачените тавани ще включва елементи за скрито осветление или други специфични детайли, които ще бъдат уточнени на място с възложителя преди започване на

изпълнението.

* **Фугиране и подготовка за шпакловка:** Фугиране на всички сглобки и монтаж на ъглозащитни профили, където е необходимо, за подготовка на повърхностите за финално шпакловане.

3. Материали и оборудване

Изпълнителят осигурява всички необходими материали (гипсокартонени плоскости – влагоустойчиви за мокри помещения и стандартни за сухи, метални профили, крепежни елементи, шпакловъчни смеси за фуги, ъглозащитни профили) и съответното оборудване и инструменти за изпълнение на работата.

4. Изисквания към изпълнителя

* **Нормативни изисквания:** Изпълнението на всички дейности трябва да бъде в пълно съответствие с действащите местни строителни норми, стандарти и разпоредби. Изпълнителят е отговорен за проучването и получаването на всички необходими разрешителни, ако такива се изискват за изпълнението на посочените дейности.

* **Достъп и логистика:** На обекта има осигурен лесен достъп и работещ асансьор за качване на материали. Не се изисква ежедневно почистване и специално покриване/защита на общите части на сградата от възложителя. Изпълнителят обаче е длъжен да поддържа чистота и ред на работната площадка през целия период на работа.

* **Отпадъци:** Събиране, товарене и извозване на всички строителни отпадъци, генерирани по време на работата, до лицензирано депо за сметка на изпълнителя.

5. Изключения от обхвата

Следните дейности НЕ СА включени в настоящия обхват на работа:

* Финално шпакловане и боядисване на гипсокартонените повърхности.

- * Електроинсталационни дейности (освен ако не е договорено друго за изграждане на отвори за скрито осветление).
- * ВиК инсталационни дейности.
- * Полагане на минерална вата или друга топло/шумоизолация.

Обхват на ВиК Услуги

Настоящият документ описва детайлния обхват на ВиК услугите, които ще бъдат извършени в апартамент, находящ се в гр. София. Обектът е ново строителство (на шпакловка и замазка / БДС) с две мокри помещения. Изпълнителят следва да осигури всички необходими материали и труд за изпълнението на изброените дейности.

Подготовка и Къртене

Ще бъдат извършени всички необходими подготвителни дейности, включително къртене на канали в стени и подове (бетонна плоча). Целта е полагане на нови тръбни трасета за скриване на ВиК инсталацията в стените и осигуряване на пътища за преместване на съществуващи ВиК точки. Необходимо е спазване на конструктивните особености на сградата.

Изграждане на Нови ВиК Инсталации

Предвижда се изграждането на 4 (четири) нови ВиК точки, включващи както топла и студена вода, така и канал за отпадни води. Тези точки ще бъдат разположени в банята и кухнята на обекта, съгласно одобрен проект или схема, която предстои да бъде уточнена. Инсталациите следва да отговарят на всички технически изисквания за наклон и херметичност.

Преместване на Съществуващи ВиК Точки

Ще бъдат преместени съществуващи ВиК точки на други стени. Тази дейност включва демонтаж на стари връзки, изграждане на нови тръбни пътища за топла/студена вода и канализация, както и

коректното им свързване към основната система. Необходимо е осигуряване на минимални смущения на съществуващите инсталации.

Доставка и Монтаж на Санитария

Изпълнителят е отговорен за доставката и професионалния монтаж на санитарния фаянс, който включва тоалетни чинии и мивки. Особено внимание следва да се обърне на монтажа на вградена структура (конзола) за тоалетна чиния, включващ правилно нивелиране, укрепване и свързване към водопроводната и канализационната мрежа, както и монтаж на активирания панел. Всички смесители и сифони също са част от доставката и монтажа.

Тестване и Въвеждане в Експлоатация

След приключване на монтажните дейности, всички нови и преместени ВиК инсталации ще бъдат подложени на обстойни тестове за налягане (за водопроводната мрежа) и функционални тестове (за канализационната система) с цел гарантиране на пълна херметичност, липса на течове и коректно функциониране на всички елементи.

Спазване на Нормативи и Условия

Всички дейности трябва да бъдат изпълнени в стриктно съответствие с действащите строителни норми, стандарти и местни наредби на Република България. Изпълнителят носи отговорност за придобиване на всички необходими разрешения и съгласувания с местните власти, ако такива се изискват за изпълнението на посочените работи.

Обектът разполага с лесен достъп и работещ асансьор за качване на материали, което улеснява логистиката. Изпълнителят е длъжен да извърши оглед на място преди стартиране на дейностите, за да верифицира всички подробности и условия на обекта, както и да потвърди количеството и разположението на ВиК точките.

Довършителните работи (като шпакловка, замазка, облицовки, боядисване) след приключване на ВиК инсталациите не са включени в настоящия обхват.

Обхват на Работа: Електрическа Инсталация

1. Въведение

Настоящият документ описва обхвата на работа за изграждане на цялостна електрическа инсталация в апартамент с обща подова площ от 107 кв.м. в град София. Имотът е ново строителство (на шпакловка и замазка / БДС), с тухлени стени и стандартна височина на таваните (между 2.50м и 2.70м).

2. Описание на Работите

Изпълнителят следва да извърши всички необходими електромонтажни дейности за изграждане на еднофазна електрическа инсталация съгласно приложените планове и настоящото задание. Всички работи трябва да се изпълняват при спазване на действащите нормативни уредби и стандарти в Република България.

2.1. Главно Електрическо Табло

- * Доставка и монтаж на скрито/вградено главно електрическо табло с необходимия брой предпазители и дефектнотокови защиты, съобразени с броя на токовете кръгове и консуматорите.
- * Окабеляване от главното захранване до таблото и от таблото до всички консуматори.

2.2. Осветителна Инсталация

- * Изграждане на инсталация за смесено основно осветление. Това включва полагане на кабели, монтаж на конзолни кутии за осветителни тела и свързващи елементи.
- * Монтаж на 20 броя стандартни ключове, включително 3 броя девиаторни ключа, на посочените места.

2.3. Контактна Инсталация

- * Изграждане на контактна инсталация, включваща полагане на

кабели и монтаж на 20 броя стандартни контакти на посочените места.

* Изграждане на отделни токови кръгове и полагане на кабели за 5 броя големи електрически уреди: печка, хладилник, индукционни котлони, сушилня и пералня. Всеки от тези уреди изисква самостоятелен токов кръг с подходяща защита.

2.4. Специализирани Инсталации

* **Бани и тоалетни (мокри помещения):** Изграждане на електрически инсталации за 2 броя вентилатори за баня и 1 брой стандартен бойлер, с осигуряване на съответните влагозащитени елементи и защиты.

* **Климатизация:** Изграждане на захранващи електрически изводи за 3 броя климатици.

* **Електрически щори:** Изграждане на електрически изводи за захранване на 3 броя електрически щори.

* **Слаботокови инсталации:** Изграждане на 1 брой слаботокова точка (за камери или COT) и полагане на интернет кабел (LAN/TV) до 3 броя стаи.

3. Материали и Доставка

Изпълнителят е отговорен за доставката на всички необходими материали (кабели, тръби, конзолни кутии, ел. табло, предпазители, ключове, контакти и др.), които трябва да отговарят на съответните стандарти за качество и безопасност.

4. Общи Условия

* **Разрешителни и норми:** Изпълнителят е отговорен за набавянето на всички необходими разрешения и съгласувания с местните власти и енергоразпределителното дружество, както и за спазването на всички действащи строителни норми, стандарти и изисквания за безопасност на труда.

* **Защита на обекта:** Изпълнителят е длъжен да опазва имуществото на Възложителя и да предприема мерки за защита на вече изградени или доставени елементи.

* **Обектът е ново строителство:** Работите по окабеляване ще включват изкъртване на канали в тухлени стени и следващо

запълване и заглаждане, без да се включват финишни шпакловки и боядисване.

*** **Достъп и логистика:**** На обекта е осигурен лесен достъп, паркомясто за бус/контейнер и работещ асансьор за качване на материали.

*** **Почистване:**** След приключване на работата, Изпълнителят е длъжен да почисти работните зони от строителни отпадъци и опаковки.

ОБХВАТ НА РАБОТА: КЪРТЕНЕ И ИЗВОЗВАНЕ

****1. Въведение****

Настоящият документ описва обхвата на работа за дейности по къртене и извозване на строителни отпадъци в апартамент, разположен на 4-ти етаж в сграда ново строителство в гр. София. Общата подова площ на обекта е 107 кв.м. Захранването на ВиК и Ел. инсталациите е предварително спряно от Възложителя. Обектът е с лесен достъп и работещ асансьор, подходящ за качване на материали и достъп за бус/контейнер.

****2. Обхват на работа****

Изпълнителят е длъжен да извърши следните дейности:

*** **Подготовка на обекта:**** Да осигури необходимата защита на прилежащите зони и елементи, които няма да бъдат къртени, както и да защити маршрутите за преминаване на отпадъци до контейнера.

*** **Къртене на стена:**** Да извърши къртене на стена с площ или обем от 10 единици. Изпълнителят следва да верифицира на място дали се касае за 10 кв.м. или 10 куб.м. стена, както и нейното точно местоположение и конструкция. Къртенето да се извърши по безопасен и контролиран начин, съобразно всички нормативи и изисквания за безопасност на труда.

*** **Събиране и извозване на строителни отпадъци:**** Да събере всички генерирани строителни отпадъци от къртенето и да ги транспортира до контейнер, който ще бъде осигурен и извозен от Изпълнителя. Извозването да се извърши до депо за строителни отпадъци, съгласно действащото законодателство.

*** **Почистване на работната зона:**** След приключване на къртенето

и извозването на отпадъците, Изпълнителят е длъжен да почисти основно работната зона от едри строителни отпадъци и прах.

****3. Изключения от обхвата****

Следните дейности не са включени в обхвата на настоящия документ:

- * Премахване на съществуваща подова замазка до бетонна плоча.
- * Ежедневно почистване и специално покриване/защита на общите части на сградата извън непосредствената работна зона и маршрута за извозване на отпадъци, което не е свързано с прякото изпълнение на къртенето.
- * Прекъсване или възстановяване на ВиК и Ел. инсталациите (посочено е, че са спрени предварително от Възложителя).

****4. Общи условия****

- * ****Разрешителни:**** Изпълнителят е отговорен за проучването и осигуряването на всички необходими разрешителни и съгласувания с местните власти и/или Сдружението на собствениците (етажна собственост) за извършване на дейностите по къртене и извозване.
- * ****Спазване на нормативи:**** Всички дейности да се изпълняват в пълно съответствие с действащите строителни нормативи, технически изисквания, правила за безопасност на труда и противопожарна безопасност.
- * ****Защита на обекта:**** Изпълнителят носи отговорност за защита на всички незасегнати от къртенето части на апартамента, както и на общите части на сградата по време на транспортирането на отпадъците. Всички щети, причинени от дейността на Изпълнителя, следва да бъдат отстранени за негова сметка.
- * ****Работно време:**** Работата да се съобрази с правилата за шум и работно време на Сдружението на собствениците.
- * ****Верификация на място:**** Изпълнителят е длъжен да извърши оглед на място преди започване на работа за окончателна верификация на обема и спецификата на къртенето, както и за потвърждение на достъпа и условията.

Обхват на работа: Бояджийски и шпакловъчни услуги

1. Общ преглед на проекта

Този обхват на работа описва необходимите услуги за боядисване и шпакловане на апартамент ново строителство в град София. Обектът е на етап шпакловка и замазка (БДС). Общата площ на стените и таваните, подлежащи на обработка, е 230 кв.м. Височината на таваните е стандартна (между 2.50м и 2.70м). Всички дейности ще се извършват в 3 сухи помещения и 2 мокри помещения, които изискват подготовка за боядисване. Очакваното ниво на завършеност на стените е стандартно (Q3/Q4).

2. Подробно описание на дейностите

Предвидените дейности включват цялостна подготовка на повърхностите, запълване на електрически канали, шпакловане и боядисване. Ще се използва един цвят боя за всички стени и тавани. Изпълнителят е отговорен за осигуряването на всички необходими материали, инструменти и оборудване за качественото изпълнение на заложените дейности.

3. Изисквания за достъп и логистика

На обекта е осигурен лесен достъп и наличен работещ асансьор за качване на материали, което следва да улесни логистиката и ефективността на работа. Изпълнителят следва да планира своята дейност, съобразявайки се с тези условия.

4. Изключения

По настоящото задание не се предвижда боядисване на интериорни врати или декоративни первази. Не се изисква и специално ежедневно почистване и покриване/защита на общите части на сградата извън работната зона. Изпълнителят е отговорен за опазването на собствената си работна зона и ежедневното ѝ почистване.

5. Общи условия и изисквания

Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими местни строителни норми и разпоредби, както и изискванията за безопасност на труда. Отговорността за получаване на всички необходими разрешителни (ако такива се изискват за предвидените

дейности) е на Изпълнителя. Преди започване на работа, Изпълнителят следва да извърши оглед на място, за да верифицира актуалното състояние на обекта и размерите. Всички отпадъци, генерирани по време на работа, трябва да бъдат събрани и извозени от Изпълнителя по законоустановен ред.

Изготвено за

Pesho Owner!A
София

Услуги

Ето разбивка на задачите по категории.



БОЯДЖИЙСКИ И ШПАКЛОВЪЧНИ УСЛУГИ (PAINTING)

Защита и Подготовка на обекта €0.00

- Всички незащитени повърхности са адекватно покрити и защитени.
- Обектът е подготвен за стартиране на строително-ремонтни дейности без риск от замърсяване или повреда.

Грундиране на повърхностите €345.00

- Всички повърхности, подлежащи на обработка, са грундирани равномерно и без пропуски.
- Грундът е изсъхнал напълно съгласно спецификациите на производителя преди нанасяне на следващия слой.

Запълване на електрически канали €0.00

- Електрическите канали са запълнени и изравнени до нивото на съседните повърхности.
- Повърхностите са гладки, без видими фуги, пукнатини или неравности по хода на запълнените канали.

Извършване на шпакловка (Q3/Q4) €1955.00

- Повърхностите на стените и таваните са напълно гладки, равни и без видими дефекти (пукнатини, драскотини, грапавини, вълни).
- Шпакловката е изсъхнала напълно преди следващия етап.
- Достигнато е ниво на завършеност Q3/Q4, подходящо за висококачествено боядисване.

Боядисване на стени и тавани €1495.00

- Липсват петна, ивици, капки, следи от валик или четка.
- Постигнат е равномерен цвят и покритие по цялата площ.
- Всички повърхности са равномерно боядисани с плътен и хомогенен цвят.

Почистване на обекта и извозване на отпадъци €0.00

- Обектът е напълно почистен от строителни отпадъци, материали и инструменти след приключване на работата.
- Всички строителни отпадъци са извозени по законоустановен ред и обектът е оставен готов за следващи дейности/предаване.
- Работната зона е чиста и подредена ежедневно.

Бояджийски и шпакловъчни услуги (Painting) Междинна сума €3795.00

КЪРТЕНЕ И ИЗВОЗВАНЕ (DEMOLITION)

Подготовка на обекта за къртене €0.00

- Обектът е готов за безопасно къртене.
- Общите части на сградата са защитени по маршрута за отпадъци.
- Прилежащите зони са адекватно защитени.

Къртене на стена €650.00

- Стената е премахната съгласно заданието.
- Прилежащите конструкции не са компрометирани.
- Спазени са правилата за безопасност.
- Работната зона е чиста от едри отломки.

Събиране и извозване на строителни отпадъци €45.00

- Работната зона е освободена от натрупани отпадъци.
- Всички строителни отпадъци от къртенето са събрани и извозени.
- Извозването е извършено законосъобразно.

Основно почистване на работната зона €0.00

- Работната зона е основно почистена от строителни отпадъци.
- Зоната е подходяща за следващи дейности.

Къртене и извозване (Demolition) Междинна сума €695.00

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ

Изготвяне на проект и съгласуване €0.00

- Налични всички необходими съгласувания и разрешения
- Одобрен електротехнически проект

Монтаж на главно електрическо табло €727.90

- Всички елементи в таблото са правилно свързани и етикетирани
- Таблото е монтирано и скрито/вградено съгласно плана
- Функционалност и безопасност на таблото

Изграждане на обща осветителна инсталация €3258.90

- Каналите са запълнени и загладени
- Окабеляването е положено съгласно проекта
- Всички конзолни кутии са нивелирани и фиксирани

Монтаж на стандартни ключове и девиатори €227.65

- Всички 20 ключа са монтирани и функционират
- Ключовете са нивелирани и фиксирани
- Трите девиаторни ключа работят коректно (управление от две места)

Изграждане на обща контактна инсталация €1674.00

- Окабеляването е положено съгласно проекта
- Всички конзолни кутии са нивелирани и фиксирани
- Каналите са запълнени и загладени

Монтаж на стандартни контакти €120.00

- Налична е заземителна връзка
- Контактите са нивелирани и фиксирани
- Всички 20 контакта са монтирани и функционират

Изграждане на инсталация за големи уреди €643.50

- Осигурени са 5 независими токови кръга за големите уреди
- Използвани са кабели с адекватно сечение за всеки уред
- Всички връзки са надеждни и безопасни

Инсталация за вентилатори и бойлер в мокри помещения €366.10

- Връзките са безопасни и функционални
- Изводите са изградени за 2 вентилатора и 1 бойлер
- Използвани са влагозащитени материали и елементи

Изграждане на изводи за климатици €386.10

- Изводите са обезопасени
- Изградени са 3 броя захранващи извода за климатици
- Кабелите са с правилно сечение и са положени до местата за монтаж на климатиците

Изграждане на изводи за електрически щори	€356.10
- Кабелите са правилно положени и обезопасени - Изградени са 3 броя захранващи извода за електрически щори - Изводите са разположени коректно до прозорците	
Изграждане на слаботокова инсталация	€474.30
- Всички кабели са правилно положени и тествани за свързаност - Положен е интернет кабел до 3 стаи - Изградена е 1 брой слаботокова точка	
Тестване и въвеждане в експлоатация	€0.00
- Налични протоколи за извършени измервания (изолационно съпротивление, заземяване и др.) - Всички токови кръгове са функционални - Инсталацията е въведена в безопасна експлоатация	
Почистване на работната зона	€0.00
- Обектът е оставен в чисто състояние - Работните зони са почистени от строителни отпадъци	
Електрическа Инсталация Междинна сума	€8234.55

ВИК УСЛУГИ (PLUMBING)

Подготовка на обекта и къртене €480.00

- Коректно изпълнено къртене по одобрен проект/схема
- Минимизиране на щетите по конструкцията
- Строителните отпадъци са събрани и готови за извозване
- Подготвени трасета за ВиК тръби

Изграждане на нови ВиК инсталации €565.00

- Херметичност на всички връзки преди затваряне
- Изводите за вода и канал са на коректни височини и отстояния
- Правилно нивелирани и фиксирани тръби
- Осигурен необходим наклон на канализационните тръби

Преместване на съществуващи ВиК точки €120.00

- Интеграция с новите/съществуващи инсталации
- Коректно преместване без течове
- Съобразено с новата позиция и функционалност

Доставка и монтаж на вградена структура за тоалетна (конзола) €200.00

- Активирацият панел е монтиран и функционира
- Липса на течове
- Водоподаването и оттичането функционират коректно
- Конзолата е здраво фиксирана и нивелирана

Доставка и монтаж на санитария (тоалетни и мивки) €0.00

- Естетически издържан и функционален монтаж
- Всички смесители и сифони функционират безпроблемно
- Липса на течове при всички връзки
- Санитарията е здраво монтирана и нивелирана

Тестване на ВиК системата €0.00

- Водопроводната инсталация е херметична при работно налягане
- Канализационната система функционира коректно, без запушвания
- Всички кранове и спирателни елементи работят правилно
- Липса на видими или скрити течове

Почистване на работната зона €0.00

- Обектът е оставен в готовност за следващи етапи на довършителни работи
- Работната зона е почиствена от отпадъци

ВиК Услуги (Plumbing) Междинна сума €1365.00

СУХО СТРОИТЕЛСТВО (DRYWALL)

Подготовка на обекта €0.00

- Материалите са правилно складирани
- Работните зони са адекватно защитени
- Осигурени са безопасни условия на труд

Монтаж на предстенни обшивки в бани €230.00

- Използван е влагоустойчив гипсокартон съгласно изискванията
- Гипсокартонените плоскости са здраво закрепени
- Предстенните обшивки са вертикални и нивелирани

Монтаж на окачени тавани в две бани €455.00

- Изпълнени са детайли за скрито осветление или други форми
- Окачените тавани са хоризонтални и нивелирани
- Гипсокартонените плоскости са здраво закрепени
- Използван е влагоустойчив гипсокартон

Монтаж на окачен таван в кухня (частично) €455.00

- Окаченият таван е хоризонтален и нивелиран
- Гипсокартонените плоскости са здраво закрепени
- Изпълнени са детайли за скрито осветление или други форми

Фугиране и подготовка за шпакловка €0.00

- Ъглозащитните профили са монтирани здраво и прецизно
- Фугите са гладки, здрави и без видими преходи
- Повърхностите са подготвени за финално шпакловане

Почистване на работната площадка и извозване на отпадъци €0.00

- Общите части на сградата са оставени чисти
- Отпадъците са извозени съгласно нормативните изисквания
- Работната площадка е напълно почистена от строителни отпадъци

Сухо строителство (Drywall) Междинна сума €1140.00

ПОДОВИ И СТЕННИ НАСТИЛКИ (TILING)

Подготовка на основата	€920.00
- Саморазливната замазка е гладка, равна и без пукнатини, с толеранс съгласно БДС. - Основата е чиста, суха и без прах. - Грундът е положен равномерно и съгласно инструкциите.	

Хидроизолация на мокри помещения	€480.00
- Сифоните, тръбните излази и ъглите са правилно уплътнени с маншети и ленти. - Всички мокри помещения са изцяло хидроизолирани в дефинирания обхват. - Проведена е проба за водоплътност (ако е приложимо и поискано от Възложителя) с успешен резултат. - Хидроизолационният слой е непрекъснат, без дефекти и напълно изсъхнал.	

Полагане на гранитогрес (голям формат)	€2520.00
- Плочките са чисти от лепило след полагане. - Спазен е избраният начин на редене. - Плочките са положени равномерно и нивелирано, без стъпки между тях. - Няма кухини под плочките (проверено чрез почукване). - Спазени са правите фуги без отклонения и с еднаква ширина.	

Фугиране на настилки	€0.00
- Няма остатъци от фугираща смес по повърхността на плочките. - Цветът на фугата е равномерен и без петна. - Всички фуги са равномерно запълнени и гладки.	

Финално почистване на обекта	€0.00
- Работните зони са напълно почистени от отпадъци и замърсявания. - Обектът е оставен в готовност за следващи дейности. - Всички остатъчни материали и инструменти са премахнати от обекта.	

Подови и стенни настилки (Tiling) Междинна сума	€3920.00
---	----------

Обща сума	\$19149.55
-----------	------------

Правила и Условия

Настоящият документ представлява необвързваща индикативна оферта, която служи като професионален план за Вашия проект. Тези стойности са прогнозни и поставят експертната основа за реализацията на Вашата визия.

1. Стойност от 0.00 лв. обозначава тясно специализирана дейност, която изисква професионален оглед на място. Това гарантира, че всеки специфичен детайл ще бъде прецизно оразмерен в крайната обвързваща оферта.
2. Прозрачността е наш приоритет: тези суми представляват квалифицирания труд, необходим за Вашия проект. Материалите не са включени, което Ви осигурява пълна свобода при избора на елементи, съобразени с Вашия бюджет.
3. При готовност за започване на проекта, моля свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“, за да превърнете тази индикативна оферта в активен търг. Нашата елитна мрежа от изпълнители ще предостави крайни, обвързващи предложения.
4. Вашите средства са защитени. BuildSmart гарантира, че плащания към изпълнителя се извършват единствено след Вашето изрично потвърждение и верификация на изпълнените етапи.
5. BuildSmart предоставя гаранция за повторно изпълнение на труда. При несъответствие с нашите високи стандарти за качество, дейността ще бъде коригирана без допълнителни разходи, гарантирайки пълна защита на Вашата инвестиция.

*Този документ е необвързваща индикативна оферта и не представлява договор за изпълнение.
Крайните цени подлежат на уточнение след оглед и приключване на тържна процедура.*

