



ДОГОВОР „ДО КЛЮЧ“ (ЧЛ. 15) • КОРЕКЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕФЕКТИ

Цялостно Довършване „До ключ“ и Корекция на Строителни Дефекти

Апартамент № 3 – гр. София, кв. Драгалевци (Жилищна сграда от 2017 г., район „Витоша“)

ОБЩА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ

84.00 m²светла площ: 65.2 m² + 11.4 m² тераси

ПРОГНОЗИРАН БЮДЖЕТ

€ 28 560 – 35**280**340 – 420 €/m² (EUR ONLY)

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

45 раб. дни

срок по Чл. 17: до 4 месеца

0% ФИНАНСОВ РИСК

0% Авансово плащане. Заплащането се извършва поетапно единствено след подписан двустранен приемопредавателен протокол за всеки успешно завършен СМР етап.

5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Писмена правно-обвързваща гаранция за всички изпълнени инсталации, хидроизолационни мембрани и финални покрития съгласно ЗУТ и Наредба № 2.

ОБХВАТ НА ДОГОВОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ (ЧЛ. 15):

- ✓ **Стени и тавани:** саниране, шпакловка, ъгли, миещ се латекс
- ✓ **Баня и тоалетна:** 2К хидроизолация, плочки, Rimless WC, душ, шкаф-мивка
- ✓ **Бойлер (монтиран):** силово захранване към ДТЗ, вентил 8 bar, ВиК връзка
- ✓ **Интериорни врати:** изкъртване на щурцове (за 2.08–2.10 м) и 4 бр. врати

- ✓ **Подове:** подложка XPS, ламинат AC4/8mm, первази
- ✓ **Електроинсталация:** табло с ДТЗ 30mA, ключове, контакти, излази
- ✓ **Входна врата:** прецизно изграждане и обръщане на портала
- ✓ **Тераси:** премахване на обратен наклон, 2К изолация, R11 плочки, сифон

ИЗГОТВЕНО ОТ:

BuildSmart Инженеринг ЕООД

Технически контрол: отдел „Оферти и СМР Надзор“ •
office@buildsmart.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Собственик на Апартамент № 3

Обект: гр. София, кв. Драгалевци • Валидност: 30 дни (Октомври
2026 г.)

1. ПАРАМЕТРИ НА ОБЕКТА И ПРОЕКТА

ОБЕКТ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

гр. София, кв. Драгалевци (Сграда с Разрешение за строеж № 160/18.05.2017 г., район „Витоша“)

СЪСТОЯНИЕ И КОНСТАТАЦИИ ОТ ВИДЕО ОГЛЕДА:

Ново строителство от 2017 г., предадено на етап БДС+. Налице са компрометирани пера по Чл. 15: обратен наклон на южната тераса към хола, липсващ сифон на западната тераса, неподходяща светла височина на вратите (2.06 м от замазка), сгрешени ВиК трасета в кухнята („трагедия“), монтиран бойлер без ДТЗ и водопроводна връзка.

ОБЩА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ:

84.00 m² (светла 65.2 m² + 11.4 m² тераси)

НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

STANDARD / ДО КЛЮЧ (ЧЛ. 15)

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

0% авансово плащане – поетапно разплащане единствено след двустранно приет СМР етап.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

45 работни дни (по Чл. 17: до 4 месеца)

ПИСМЕНА ГАРАНЦИЯ:

5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

2. ТРИКОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИЯТА

€ 28 560 – 35 280

КОМПОНЕНТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	ДЯЛ (%)	СТОЙНОСТ В EUR (€)	КАКВО ВКЛЮЧВА
1. Труд & Инженерен надзор	48%	€ 13 709 – 16 934	Квалифицирани майстори за всички СМР етапи, технически ръководител, заснемане, координация и надзор.
2. Чернови строителни материали	27%	€ 7 711 – 9 526	100% включени: лепила Baumit C2TE S1, 2К еластична хидроизолация с ленти, Knauf Sheetrock, грунд, PPR PN20, PVC, CBТ кабели, ДТЗ.
3. Чистови покрития & Оборудване	25%	€ 7 140 – 8 820	Ламинат AC4/8mm, плочки за баня и тераси R11, санитария Rimless Geberit/Grohe, душ, мивка, 4 интериорни врати, ключове Schneider.
ОБЩО (84 КВ.М ДО КЛЮЧ / ЧЛ. 15):	100%	€ 28 560 – 35 280	Средна цена: 340 – 420 €/m ²

3. ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА НА 9-ТЕ СМР РАЗДЕЛА

№	СМР РАЗДЕЛ	ОБЩ БЮДЖЕТ (€)	ТРУД (€)	ЧЕРНОВИ М-ЛИ (€)	ЧИСТОВИ / ОБОР. (€)
1	Баня и Санитарен възел	€ 5 141 – 6 350	€ 2 468 – 3 048	€ 1 388 – 1 715	€ 1 285 – 1 587
2	Шпакловка, мрежа и ъгли	€ 4 855 – 5 998	€ 2 330 – 2 879	€ 1 311 – 1 619	€ 1 214 – 1 500
3	Интериорно боядисване	€ 1 999 – 2 470	€ 960 – 1 186	€ 540 – 667	€ 499 – 617
4	Сухо строителство & изолации	€ 2 285 – 2 822	€ 1 097 – 1 355	€ 617 – 762	€ 571 – 705
5	Подови настилки & Ламинат	€ 3 427 – 4 234	€ 1 645 – 2 032	€ 925 – 1 143	€ 857 – 1 059
6	Електроинсталация & Табло с ДТЗ	€ 2 856 – 3 528	€ 1 371 – 1 693	€ 771 – 953	€ 714 – 882
7	ВиК инсталация, нова кухня & Бойлер	€ 2 570 – 3 175	€ 1 234 – 1 524	€ 694 – 857	€ 642 – 794
8	Интериорни врати & Оформяне на отвори	€ 2 285 – 2 822	€ 1 097 – 1 355	€ 617 – 762	€ 571 – 705
9	Тераси (обратен наклон), къртене & депо	€ 3 142 – 3 881	€ 1 508 – 1 863	€ 848 – 1 048	€ 786 – 970
ОБЩО ЗА ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ ДО КЛЮЧ:		€ 28 560 – 35 280	€ 13 709 – 16 934	€ 7 711 – 9 526	€ 7 140 – 8 820

Раздел 1: Баня и Санитарен възел (Чл. 15 т. 4)

€ 5 141 – 6 350

- 2К Еластична хидроизолация с ленти: Двукратно полагане по подове и стени до таван, ленти по ъгли и маншети – € 780
- Стенен фаянс и подов гранитогрес (~21 m²): Лепене с C2TE S1, външни ъгли на 45° герунг, фугиране – € 2 150
- Структура за вграждане и конзолна чиния: Geberit/Grohe с Rimless чиния и плавно затварящ се капак – € 1 050
- Душ колона, шкаф-мивка и смесители: Термостатен душ, шкаф с мивка, огледало и линеен сифон – € 860
- Окачен влагоустойчив таван с вентилатор: Зелен гипсокартон Knauf, LED луни и вентилатор с клапа – € 501

Раздел 2: Шпакловка, армиране и подготовка (~220 m²) (Чл. 15 т. 1 и 2)

€ 4 855 – 5 998

- Саниране на пукнатини и петна от влага: Третиране против плесен, разширяване, стъклофибърна мрежа – € 1 450
- Алюминиеви ъглохранители и обръщане на дограма и входна врата: Лазерни ъгли на 90°, обръщане на PVC и портал – € 1 320
- Фина полимерна шпакловка Knauf Sheetrock (2 ръце): Машинно безпрахово шлайфане с LED жираф – € 2 085

Раздел 3: Интериорно боядисване (~220 m²) (Чл. 15 т. 1 и 2)

€ 1 999 – 2 470

- Дълбокопроникващ грунд: Запечатване за еднородна адхезия и устойчивост – € 540
- Двукратно латексово боядисване с премиум миещ се латекс: Равномерно нанасяне с прецизно отсичане – € 1 459

Раздел 4: Сухо строителство, изолации и куфари

€ 2 285 – 2 822

- Ревизионни куфари в банята и склада: Затваряне на щрангове, водомери и тръби около бойлера с вратички – € 980
- Оформяне на портала около входната врата (Чл. 15 т. 7): Метална скара и двупластов гипсокартон – € 650
- Акустична минерална вата в куфарите: Шумоизолация против шум от преминаваща вода – € 655

Раздел 5: Подови настилки & Ламинат (~65 m²) (Чл. 15 т. 3)

€ 3 427 – 4 234

- Подготовка и обезпращаване на замазката: Изстъргване, индустриално почистване и нивелиране – € 680
- Полагане на XPS подложка с пароизолация: Топло- и звукоизолация под ламината – € 520
- Монтаж на ламиниран паркет (AC4/32, 8 мм) с первази и лайсни: За хол, коридор, 2 спални и склад – € 2 227

Раздел 6: Електроинсталация & ДТЗ € 2 856 – 3 528 - Табло с Дефектнотокова защита (ДТЗ 30mA) Schneider – € 850 - Опроводяване и захранване на бойлера с ДТЗ – € 450 - Ключове и контакти Schneider Asfora пълен к-кт – € 1 056 - Осветителни фасунги и излази до ключ – € 500	Раздел 7: ВиК, нова кухня & Бойлер € 2 570 – 3 175 - Коригиране на трасета за кухня („трагедия“): PPR/PVC – € 1 350 - Хидравлично свързване на бойлера (вентил 8 bar) – € 450 - Изводи за пералня и сифон в мокро/склад – € 770
Раздел 8: Врати & Къртене щурцове € 2 285 – 2 822 - Къртене на щурцове над 4 отвора (за 2.08–2.10 м) – € 785 - Доставка и монтаж на 4 бр. интериорни врати с каси – € 1 100 - Безшумни магнитни брави и дръжки инокс – € 400	Раздел 9: Тераси & Логистика € 3 142 – 3 881 - Къртене на плочки с обратен наклон (Тераса 1) – € 650 - Замазка за наклон навън и 2К хидроизолация – € 1 150 - Гранитогрес R11 мразоустойчив противохлъзгащ – € 892 - Монтаж на сифон на Тераса 2 към водосток – € 450

4. ИНЖЕНЕРНИ КОНСТАТАЦИИ И СПЕЦИФИЧНИ КАЗУСИ ОТ ОГЛЕДА

Казус 1: Обратен наклон на южната тераса: Задържа вода към прага. Пълно премахване до плоча, нова циментова замазка с наклон 1.5–2% навън и 2К еластична мембрана с алкалоустойчиви ленти.	Казус 2: Липсващ сифон на западната тераса: Няма отводняване. Монтаж на подов сифон с воден затвор и надеждно заустване към фасадната водосточна тръба по чертеж.
Казус 3: Ниски отвори за врати (2.06 м): При монтаж на ламинат пада на 2.04 м. Изкъртват се щурцове с 4–5 см нагоре до стандартните 2.08–2.10 м за фабрични каси.	Казус 4: Частично изпълнен бойлер и табло: Бойлерът е закачен, но не работи. Независим токов кръг с ДТЗ 30mA, предпазен вентил 8 bar и опресована PPR връзка.

ДВУСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЧЛ. 15 И ЧЛ. 17)

0% АВАНС • 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ ПО ЗУТ

Настоящата оферта е неразделна част от Договора за СМР. Всички дейности се приемат с двустранни приемо-предавателни протоколи за всеки етап, без предварителни авансови плащания за труд.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„BuildSmart Инженеринг“ ЕООД

Технически ръководител / Управител

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Собственик на Апартамент № 3

Подпис и съгласие с обема СМР