

здравейте.

bnm,

ОФЕРТА ЗА ПРОЕКТ

Системна Оценка на BuildSmart

Ref: #06ff3716

Преглед

Уважаеми клиенти,

Настоящият проект предвижда цялостно вътрешно преустройство и довършителни работи на апартамент с площ 103 кв.м., разположен на 3-ти етаж в новострояща се сграда, започвайки от етап "шпакловка и замазка" (БДС). Първоначалната фаза включва селективно къртене и демонтаж на вътрешни тухлени и бетонни стени, отстраняване на стари подови настилки в определени зони, както и пълно разчистване на една баня. Всички генерирани строителни отпадъци ще бъдат своевременно събрани и извозени до лицензирано депо, като ще се спазват строги мерки за безопасност и защита на общите части на сградата.

Следващата основна стъпка е изграждането на изцяло нови и модерни инфраструктурни системи. Ще бъде подменена и изградена нова ВиК инсталация за кухнята, двете бани и пералното помещение, включително монтаж на санитарен фаянс, смесители и свързване на основни домакински уреди. Успоредно с това ще се изпълни нова, цялостна електрическа инсталация, включваща монтаж на главно електрическо табло с всички необходими защиты, полагане на силови, осветителни и слаботокови кръгове, както и окабеляване за специализирани уреди и скрито осветление. В рамките на сухото строителство ще бъдат изградени нови преградни стени от гипсокартон, окачени тавани и декоративни елементи като куфари за скрито осветление, всички съобразени с изолация от минерална вата.

Финалният етап от проекта ще превърне жилището в готов за обитаване дом. Ще бъдат извършени подготвителни дейности като

изравняване на подове със саморазливна замазка и хидроизолация на мокрите помещения. Предстои полагане на разнообразни подови и стенни настилки – стандартни и голямоформатни плочки с прецизни 45-градусови срязвания, както и ламиниран паркет в спалните и хола. Завършекът ще включва фино шпакловане на всички стени и тавани, последвано от професионално боядисване с бял цвят във всички помещения, осигурявайки гладки и естетически издържани повърхности. Целият процес ще бъде координиран внимателно между отделните подизпълнители, за да се гарантира високо качество на изпълнение и своевременно завършване на проекта.

Изготвено за

Pesho Owner!
A
ghjk

Услуги

Ето разбивка на задачите по категории.

ВИК УСЛУГИ

Изграждане на нова водопроводна инсталация €715.00

- Нова водопроводна мрежа е изградена съгласно проект и изисквания
- Извършена е проба за налягане без течове
- Мрежата е готова за полагане на замазки/облицовки
- Изводите са на точните места за бъдещото оборудване

Монтаж на тоалетни чинии (моноблок) €160.00

- Няма течове при пълнене и източване
- Тоалетните чинии са стабилно монтирани
- Механизмът работи коректно и ефективно
- Повърхностите са почистени след монтажа

Монтаж на мивки €135.00

- Оттичането е нормално
- Смесителите работят коректно (топла/студена вода)
- Няма течове от връзките и сифоните
- Повърхностите са почистени след монтажа
- Мивките са стабилно монтирани

Монтаж на душ зона (душ кабина или стъклен параван) €580.00

- Стъклени елементи са чисти и без повреди
- Водооттичането е ефективно
- Смесителят и душа функционират правилно
- Няма течове от връзките и уплътненията
- Душ зоната е стабилно монтирана

Монтаж и свързване на електрически бойлер (до 100л) €70.00

- Бойлерът е стабилно монтиран на стена
- Няма течове от ВиК връзките
- Бойлерът работи и загрева водата (тестван)
- Електрическата връзка е безопасна
- Мястото е почистено след монтажа

Свързване на перална и съдомиялна машина €80.00

- Няма течове от ВиК връзките
- Уредите са стабилно позиционирани и нивелирани
- Зоната е почистена след свързването
- Уредите функционират правилно (пълнят и източват вода)

ВиК Услуги Междинна сума €1,740.00

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ

Подготовка на обекта и изграждане на канали и отвори €2,934.00

- Стените са подготвени за полагане на тръби и кутии.
- Работното място е почистено от строителни отпадъци.
- Каналите и отворите са изпълнени съгласно проекта и нормите.

Изграждане и монтаж на ново главно електрическо табло €95.00

- Електрическите връзки са сигурни и отговарят на стандартите.
- Всички предпазители и ДТЗ са монтирани и свързани правилно.
- Таблото е монтирано скрито и нивелирано.
- Таблото е тествано за функционалност и безопасност.

Полагане на кабелни линии и монтаж на конзолни кутии €2,868.00

- Монтажните кутии са здраво закрепени и нивелирани.
- Всички кабелни трасета са положени съгласно проекта и нормите.
- Електрическата система е окабелена и готова за шпакловка/замазка.
- Осигурени са отделни кръгове за всички мощни уреди и специални излази.

Монтаж на ключове, контакти и слаботокови розетки €820.00

- Всички елементи са свързани електрически и функционално тествани.
- Всички ключове, контакти и розетки са монтирани правилно и нивелирано.
- Инсталацията е обезопасена и готова за експлоатация.

Монтаж и свързване на осветителни тела и мощни уреди €485.00

- Мощните уреди са свързани към съответните силови кръгове.
- Тестване на цялостната инсталация за правилно функциониране, без къси съединения или дефекти.
- Всички осветителни тела са монтирани и функционират правилно.
- Обектът е оставен чист след приключване на монтажните дейности.

Електрическа Инсталация Междинна сума €7,202.00

СУХО СТРОИТЕЛСТВО

Изграждане на куфари и конструкции за скрито

€1,650.00

осветление

- Изградените куфари и конструкции са с точни размери и нива, съгласно проект/изисквания.
- Повърхностите от гипсокартон са нивелирани и подготвени за довършителни работи (шпакловка).
- Обектът е почистен от строителни отпадъци, свързани с дейността.
- Инсталираната изолация е плътно положена в куфарите.

Изграждане на предстенна обшивка от гипсокартон

€250.00

- Конструкциите са стабилни и надеждни.
- Предстенните обшивки са вертикални и с гладка повърхност, подготвени за довършителни работи.
- Инсталираната изолация е плътно положена в обшивките.
- Обектът е почистен от строителни отпадъци, свързани с дейността.

Изграждане на преградни стени от гипсокартон

€900.00

- Инсталираната изолация осигурява необходимата звукоизолация.
- Повърхностите от гипсокартон са нивелирани и подготвени за довършителни работи.
- Преградните стени са вертикални, с прави ъгли и стабилни.
- Обектът е почистен от строителни отпадъци, свързани с дейността.

Изграждане на окачени тавани от гипсокартон

€1,650.00

- Конструкциите са надеждно закрепени.
- Обектът е почистен от строителни отпадъци, свързани с дейността.
- Инсталираната изолация е плътно положена в таваните.
- Окачените тавани са хоризонтални, стабилни и нивелирани, подготвени за довършителни работи.

Сухо строителство Междинна сума

€4,450.00

БОЯДЖИЙСКИ И ШПАКЛОВЪЧНИ УСЛУГИ

Подготовка на обекта и защита на повърхностите

€50.00

- Всички незасягани повърхности са адекватно защитени
- Достъпът до работните зони е свободен

Грундиране на основите

€257.50

- Грундът е изсъхнал напълно преди следващата стъпка
- Всички повърхности са грундирани равномерно

Шлайфане и повторно грундиране

€257.50

- Вторият слой грунд е нанесен равномерно и е изсъхнал
- Повърхностите са перфектно гладки и чисти от прах

Боядисване на стени и тавани

€1,287.50

- Цветът е плътен и съответства на одобрения бял цвят
- Покритието е равномерно, без ивици, петна или пропуски

Демонтаж на защитни покрития и почистване на обекта

€2.00

- Защитените повърхности са без повреди и следи от боя
- Всички отпадъци са извозени
- Обектът е оставен чист и годен за експлоатация

Бояджийски и шпакловъчни услуги Междинна сума

€1,854.50

ПОДОВИ И СТЕННИ НАСТИЛКИ

Подготовка на основата със саморазливна замазка

€220.00

- Постигната е нивелация, съгласно строителните стандарти.
- Основата е идеално равна, гладка и чиста, без пукнатини или дефекти.
- Изсъхнала и готова за следващи операции.
- Работното място е почиствено от отпадъци след полагането.

Полагане на хидроизолация в мокри помещения

€120.00

- Хидроизолационният слой е изсъхнал и готов за полагане на плочки.
- Спазени са технологичните срокове за съхнене.
- Обектът е почистван от отпадъци след изпълнение на дейността.
- Повърхностите са цялостно и равномерно хидроизолирани, без пропуски или дефекти.

Полагане на стандартни плочки (до 60x60 см)

€1,800.00

- Обектът е почистван от строителни отпадъци и излишъци от фугираща смес.
- Фугите са равномерни, чисти и без празнини.
- Плочките са здраво залепени, без кухини под тях.
- Повърхността е нивелирана и равна, без стъпки между плочките.
- Полагането е съобразено с дизайна и разпределението.

Полагане на голямоформатен гранитогрес (над 60x120 см) с герунг

€3,800.00

- Фугите са равномерни, чисти и без празнини.
- Повърхността е нивелирана и равна, без стъпки между плочките.
- Обектът е почистван от строителни отпадъци и излишъци от фугираща смес.
- Полагането е съобразено с дизайна и разпределението.
- Гранитогресът е здраво залепен, без кухини под него.
- Герунгът е прецизен, без отчупвания и с гладки ръбове.

Монтаж на ламиниран паркет

€360.00

- Первазите са монтирани плътно към стените и пода, с чисти снадки.
- Обектът е почистван от остатъци и отпадъци след монтажа.
- Ламинираният паркет е положен стабилно, без луфтове и скърцане.
- Повърхността е чиста и готова за експлоатация.

Подови и стенни настилки Междинна сума

€6,300.00

КЪРТЕНЕ И ИЗВОЗВАНЕ

Къртене на вътрешни тухлени стени

€160.00

- Всички посочени тухлени стени са премахнати изцяло.
- Останалите конструкции и повърхности не са повредени.
- Дейностите са изпълнени съгласно конструктивни изисквания.
- Работната зона е почистена от строителни отпадъци.

Къртене на бетонни/панелни стени

€100.00

- Дейностите са изпълнени при спазване на ЗБУТ и конструктивна безопасност.
- Работната зона е почистена от строителни отпадъци.
- Останалите конструкции и повърхности не са повредени.
- Всички посочени бетонни/панелни стени са премахнати изцяло.

Премахване на стари подови настилки

€45.00

- Подовата основа е почистена от остатъци и строителни отпадъци.
- Съседните повърхности са защитени и неповредени.
- Всички посочени подови настилки са премахнати изцяло до основа.

Цялостно къртене на баня

€1,500.00

- Работната зона е почистена от строителни отпадъци.
- Всички генерирани отпадъци са събрани и подготвени за извозване.
- Основните щрангове и прилежащи инсталации, които не подлежат на къртене, не са повредени.
- Банята е напълно изкъртена от плочки и санитария до голи стени и под.

Извозване на строителни отпадъци

€600.00


- Всички строителни отпадъци са извозени от обекта.
- Обектът и общите части на сградата са оставени чисти след извозването.
- Извозването е извършено съгласно екологичните норми и разпоредби.

Къртене и извозване Междинна сума

€2,405.00

Обща сума

€23,951.50



Правила и Условия

Настоящият документ представлява необвързваща индикативна оферта, която служи като професионален план за Вашия проект. Тези стойности са прогнозни и поставят експертната основа за реализацията на Вашата визия.

1. Стойност от 0.00 € обозначава тясно специализирана дейност, която изисква професионален оглед на място. Това гарантира, че всеки специфичен детайл ще бъде прецизно оразмерен в крайната обвързваща оферта.
2. Прозрачността е наш приоритет: тези суми представляват квалифицирания труд, необходим за Вашия проект. Материалите не са включени, което Ви осигурява пълна свобода при избора на елементи, съобразени с Вашия бюджет.
3. При готовност за започване на проекта, моля свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“, за да превърнете тази индикативна оферта в активен търг. Нашата елитна мрежа от изпълнители ще предостави крайни, обвързващи предложения.
4. Вашите средства са защитени. BuildSmart гарантира, че плащания към изпълнителя се извършват единствено след Вашето изрично потвърждение и верификация на изпълнените етапи.
5. BuildSmart предоставя гаранция за повторно изпълнение на труда. При несъответствие с нашите високи стандарти за качество, дейността ще бъде коригирана без допълнителни разходи, гарантирайки пълна защита на Вашата инвестиция.

*Този документ е необвързваща индикативна оферта и не представлява договор за изпълнение.
Крайните цени подлежат на уточнение след оглед и приключване на тържна процедура.*

